

Số: /BC-UBND

Lấp Vò, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra hiện trạng
công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ năm 2023

Tiếp nhận Công văn số 4831/SNN-KHTC ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, về việc báo cáo kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ năm 2023.

Qua rà soát, tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò báo cáo kết quả kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi sau mùa mưa lũ năm 2023, như sau:

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng các công trình thủy lợi sau mùa mưa, lũ năm 2023 trên địa bàn Huyện

Toàn huyện hiện có tổng số khoảng 152 ô bao, trong đó hệ thống thủy lợi trên địa bàn gồm kênh trục chính, các kênh cấp III và IV được nạo vét định kỳ hàng năm, kè đắp các đoạn sạt lở do mưa lũ hoặc do tàu thuyền đi lại đảm bảo thông dòng, thông luồng. Cụ thể:

* Kênh do cấp Tỉnh quản lý:

- Kênh trục chính cấp III: có 02 tuyến với chiều dài khoảng 37km, bề rộng từ 15-20m.

- Hệ thống kênh ranh liên Tỉnh cấp III: có 03 tuyến với tổng chiều dài 37km, bề rộng từ 8-12m.

- Hệ thống kênh ranh liên Tỉnh cấp IV: có 10 tuyến với tổng chiều dài 95km, bề rộng từ 6-8m.

- Hệ thống kênh cấp III: có tổng chiều dài trên 300 km.

* Kênh do Huyện, xã, thị trấn quản lý:

- Hệ thống kênh thủy lợi cấp IV do huyện Lấp Vò quản lý bao gồm khoảng 12 công trình với tổng chiều dài hơn 345km, bề rộng từ 3-6m.

Qua kết quả kiểm tra trước, trong và sau khi lũ rút thì cơ bản đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước chống lũ bảo vệ sản xuất tương đối an toàn, cụ thể trong mùa mưa lũ năm 2023 chỉ có ô bao xã Long Hưng B bị thiệt hại nguyên nhân do mưa lớn liên tục gây ngập úng cục bộ trong nhiều ngày nên hoa màu bị thiệt hại diện tích khoảng 1,7ha, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

2. Về danh mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp và đề xuất giải pháp sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh

Đối với phần công trình thủy lợi bị hư hỏng sau khi lũ rút qua kiểm tra chủ yếu tại các vị trí công ngầm bị xuống cấp hư hỏng trên địa bàn các xã cụ thể như Vĩnh Thạnh và Long Hưng A (đính kèm bảng Phụ lục chi tiết).

Ngoài ra, sau khi lũ rút thì hiện tượng sạt lở xảy ra trên địa bàn huyện Lấp Vò tương đối nhiều cụ thể trên các tuyến như rạch Mương Điều, xã Tân Khánh Trung (đường ĐH.70), Rạch Cái Tài Thượng, xã Hội An Đông (đường ĐH.64), kênh Thầy Lâm địa bàn xã Mỹ An Hưng B (đường ĐH.68)..., tổng chiều dài sạt lở các tuyến trên địa bàn huyện đến thời điểm báo cáo khoảng 4.667m.

Về giải pháp khắc phục: Huyện Lấp Vò đang lập hồ sơ thiết kế chuẩn bị bố trí nguồn dự phòng ngân sách đầu tư khắc phục lại đối với một số vị trí xung yếu nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.

3. Kiến nghị, đề xuất

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở tuyến công trình kênh Thầy lâm hiện do Tỉnh quản lý theo phân cấp tại Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, huyện Lấp Vò đã có Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 22/02/2023 về việc đề xuất chủ trương phương án đầu tư khắc phục sạt lở đường nông thôn thuộc tuyến kênh Thầy Lâm do Tỉnh quản lý qua địa bàn xã Tân Mỹ và Mỹ An Hưng B.

(đính kèm theo Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 22/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò)

Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò kính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- LĐVP + C/v (H.Nam);
- Lưu: VT, NN&PTNT, N.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hoàng Nam